

## BAUZEITRAUM

März bis Dezember 2018

## AUFTRAGGEBER

Münzner Bau GmbH

## AUFGABE

Bei diesem Projekt war die Zielsetzung, einen Hang mit Hilfe einer permanenten Spritzbetonvernagelung abzufangen. Die Besonderheiten dieses Projekts waren die enormen Durchmesser der eingesetzten Systeme. So kamen bspw. Dauernägelsysteme mit einem Durchmesser von bis zu 63,5mm zum Einsatz. Ebenso außergewöhnlich war die Spritzbetonschale mit einer Stärke von ca. 60cm.

## UNSERE LEISTUNGEN

- 4500 m permanente Nägel d=63,5mm
- 1000 m temporäre Nägel d=32mm
- 1200m<sup>2</sup> Spritzbeton

## GERÄTEEINSATZ

- Ankerbohrgerät Interoc
- Hochdrucksilo
- 20m<sup>3</sup> Kompressor
- 10m<sup>3</sup> Kompressor

## MATERIAL

- 40 to Bewehrungsmatten
- 1500 to Spritzbeton

